

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Podział pomieszczenia 239 w Budynku Głównym (A2) na dwa pomieszczenia biurowe dla pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego

ADRES INWESTYCJI : ul Norwida 25, 50-375 Wrocław

INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ADRES INWESTORA : UL. C. K. NORWIDA 25, 50-375 WROCŁAW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Kolwińska (Branża Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pokoju nr 239 w budynku A-2			
1.1		Prace demontarżowe i rozbiórkowe			
1	d.1.1 kalk. własna	Zabezpieczeniem osprzętu, lamp przez uszkodzeniem, demontaż i ponowny montaż rolet, demontaż: rzutnika, tablicy, głośników istniejących mebli	kpl. kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	d.1.1 kalk. własna	Demontaż ościeżnicy ze skrzydłem drzwiowym	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3	d.1.1 kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m ³ m ³	0,250	
		0,25		RAZEM	0,250
4	d.1.1 kalk. własna	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³ m ³	0,250	
		poz.3		RAZEM	0,250
5	d.1.1 KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³ m ³	0,250	
		poz.4		RAZEM	0,250
6	d.1.1 kalk. własna	Opłata za utylizację odpadów	m ³ m ³	0,250	
		poz.4		RAZEM	0,250
1.2		Prace malarskie			
7	d.1.2 KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ² m ²	12,150	
		3*1,5*2,7		RAZEM	12,150
8	d.1.2 kalk. własna	Zabezpieczenie przed pracami malarskimi drzwi	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
9	d.1.2 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (usunięcie spękań na ścianach - nacięcie i wypełnienie)	m ² m ²	132,800	
		4*(6,6+6,6+10+10)		RAZEM	132,800
10	d.1.2 kalk. własna	Odgrybianie powierzchni ścian i stropów (do 10%)	m ² m ²	7,928	
		(poz.11+poz.12)*10%		RAZEM	7,928
11	d.1.2 KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (usunięcie spękań - nacięcie i wypełnienie)	m ² m ²	66,000	
		6,6*10		RAZEM	66,000
12	d.1.2 KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (do 10%)	m ² m ²	13,280	
		poz.9*10%		RAZEM	13,280
13	d.1.2 KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (do 10%)	m ² m ²	13,280	
		poz.12		RAZEM	13,280
14	d.1.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem	m ² m ²	184,280	
		poz.9+6,6*3,9*2		RAZEM	184,280
15	d.1.2 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ² m ²	184,280	
		poz.14		RAZEM	184,280
16	d.1.2 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (sufity)	m ² m ²	66,000	
		poz.11		RAZEM	66,000
17	d.1.2 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ² m ²	66,000	
		poz.16		RAZEM	66,000
18	d.1.2 kalk. własna	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ² m ²	250,280	
		poz.15+poz.17		RAZEM	250,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
d.1.2	1215-02	2*2,2*1	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
20	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1.2	1215-05	poz.7*2	m ²	24,300	
				RAZEM	24,300
21	kalk. własna	Naprawa podciągów i stropu po wykonanych odkrywkach, zabezpieczenie zbrojenia przed korozją, naprawa wszystkich ubytków w ścianach i stropie	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Sprzątanie po robotach budowlanych	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Stolarka okienna			
23	kalk. własna	Regulacja istniejących okien	kpl.		
d.1.3		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR-W 4-01	Naprawa podokienników drewnianych	szt.		
d.1.3	0916-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m ²	m ²		
d.1.3	1308-16	0,5*1,6*3	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
1.4		Ściana			
26	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
d.1.4	2003-06	4*6,6	m ²	26,400	
				RAZEM	26,400
1.5		Posadzka			
27	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.1.5	1122-05	7+7+2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
28	kalk. własna	Rozeta do rur instalacji grzewczej	szt.		
d.1.5		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.6		Stolarka drzwiowa			
29	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m ² (malowanie drzwi)	m ²		
d.1.6	1308-10	1,03*2,3*2+0,6*2,2*2+0,13*2,2*4+1,03*2*0,13	m ²	8,790	
				RAZEM	8,790
30	kalk. własna	Montaż skrzydła drzwiowego 90/214 i ościeżnicy opaskowej ze szpaletami nawiązującej stylistycznie do obecnej stolarki drzwiowej wyposażonej w klamkę, zawiasy i nakładkę z aluminium mosiądzowanego, odbojnik wraz wykonaniem nadproża pod poszerzony otwór drzwiowy, nowe drzwi mają posiadać wkładkę z kompletem kluczy	kpl.		
d.1.6		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1.6	0705-02	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem	m ²		
d.1.6	202 1134-02	poz.33	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (dobranie koloru do istniejącego na korytarzu)	m ²		
d.1.6	1505-03	0,3*14	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
34	kalk. własna	Odtworzenie zniszczonej posadzki i zniszczonego cokołu po wymianie drzwi	kpl.		
d.1.6		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000